ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Образец № 7. Ценово предложение

ДО
ОБЩИНА ГОДЕЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Глобус ООД ЕИК/БУЛСТАТ 101509115
(наименование на участника)

със седалище Обл.Благоевград, общ.Хаджидимово, с.Абланица и адрес на управление Обл.Благоевград, общ.Благоевград, ул.Света гора 8, ет.2

представлявано от Занко Адамов Чаушев в качеството на Управител
(трите имена на представляващия) *(длъжност)*

данни по документ за самоличност
(вид и номер на документ, дата, орган и място на издаването)

тел. ___ факс ___ ел.-поща globus_ood@dir.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч".

Предлагаме да изпълним строителството предмет на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя и подадената оферта при следната обща цена:

833 258,01 лева (Осемсторин тридесет и три хиляди двеста петдесет и осем лева и една стотинка) лева без включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

или

999 909,62 лева (Деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и девет лева и шейсет и две стотинки) лева с включен ДДС,
(сума с цифри) *(сума с думи)*

в това число:

- цена за изпълнение на строително-монтажни работи в размер на:

787 750,49 лева (Седемстотин осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет и девет стотинки) лева без включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

или

945 300,59 лева (Деветстотин четиридесет и пет хиляди и триста лева и петдесет и девет стотинки.) лева с включен ДДС,
(сума с цифри) *(сума с думи)*

- непредвидени разходи в размер на:

39 387,52 лева (Тридесет и девет хиляди триста осемдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) лева без включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

Този документ е създаден по проект 23/07/2/0/00256 „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

или

47 265,02 лева (Четиридесет и седем хиляди двеста шейсет и пет лева и четири стотинки) лева с включен ДДС, и

(сума с цифри) *(сума с думи)*

- разходи за доставка, монтаж и демонтаж на Външно скеле:

6120,00 лева (Шест хиляди сто и двадесет лева) лева без включен ДДС

(сума с цифри) *(сума с думи)*

или

7344,00 лева (Седем хиляди триста четиридесет и четири) лева с включен ДДС, и

(сума с цифри) *(сума с думи)*

Предлаганата обща цена, е крайна и окончателна цена за изпълнение на работите, включени в предмета на поръчката. В предлаганата цена са включени всички разходи за цялостно извършване на дейностите/работите, цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителните площадки по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове работи и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от възложителя места, провеждане на проби и изпитвания, отстраняване на всички недостатъци по работите и отстраняване на дефекти, проявили се през гаранционния срок и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за изпълнителя и непредвидени разходи.

Елементи на ценообразуване за видовете строителни и монтажни работи са както следва:

Средна часова ставка за квалифицирани работници: [3,00] лв./час

Средна часова ставка за неквалифицирани работници: [3,00] лв./час

Допълнителни разходи върху труд [80] %.

Допълнителни разходи върху механизация [20] %.

Доставно-складови разходи [10] %.

Печалба [5] %.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Приложения: Остойностени количествени сметки.

Анализи на единичните цени.

Наименование на участника Глобус ООД

Дата 30 / 07 / 2018

Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*)

Подпис

заличава се, съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Възложител	Община Годеч
Име на проекта	**"Ремонт и преустройство на ОДЗ "Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч"**

количествено - стойностна сметка

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	единична цена без вкл. ДДС	обща цена без вкл. ДДС
Част: АС					
	А: Демонтажни работи:				
1	Опаковане с найлон и изнасяне на имущество	бр.	1,00	2 000,00 лв.	2 000,00 лв.
2	Демонтаж на теракотни плочи в мокри помещения и складове и тераси	м2	223,28	9,90 лв.	2 210,47 лв.
3	Демонтаж фаянсова облицовка и основа по стени в санитарни помешения умивалници и мокри помещения.	м2	126,08	9,90 лв.	1 248,19 лв.
4	Демонтаж на съществуващи интериорни врати	бр.	14,00	12,00 лв.	168,00 лв.
5	Демонтаж на съществуващи външни врати 90/200см	бр.	2,00	12,50 лв.	25,00 лв.
6	Демонтаж и извозване на нафтова цистерна около 5т. При демонтажа се използва противопожарна пяна за предотвратяване на пожар	бр.	1,00	2 400,00 лв.	2 400,00 лв.
7	Разбиване на съществуваща рампа от СТБ-конструкция	м3	12,50	125,00 лв.	1 562,50 лв.
8	Изнасяне на ръка и натоварване на контейнери за строителни отпадъци и оборудване от мокри помещения	м3	72,22	169,25 лв.	12 222,85 лв.
9	Извозване на строителни отпадъци на депо до 20км. Вкл. такса депо	м3	93,88	35,00 лв.	3 285,91 лв.
	Б: Стени- облицовки и боядисване по стени:				- лв.
10	Доставка и изграждане на стени от газобетон d=25см.	м2	6,33	24,50 лв.	154,96 лв.
11	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени	м2	126,08	12,50 лв.	1 576,00 лв.
12	Доставка и монтаж на фаянс по стени - вкл. , лепило, фугираща смес и силикони за уплътняване по ъгли	м2	126,08	52,50 лв.	6 619,20 лв.
13	Начукване и грундиране на стени - подготовка за шпакловка	м2	399,06	2,50 лв.	997,64 лв.
14	Вътрешни гипсови шпакловки по стени	м2	399,06	3,25 лв.	1 296,93 лв.
15	Вътрешно обръщане с гипсова шпакловка около прозорци и врати	лин.м	25,13	4,25 лв.	106,80 лв.
16	Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител	лин.м.	25,13	5,25 лв.	131,93 лв.
17	Вътрешна фина шпакловка и шлайфане преди боядисване	м2	399,06	7,55 лв.	3 012,87 лв.
18	Полагане на грунд за стени преди боядисване - вътрешно	м2	399,06	2,20 лв.	877,92 лв.
19	Полагане на грунд за тавани преди боядисване- вътрешно	м2	135,78	2,20 лв.	298,72 лв.
20	Трикратно боядисване на шпакловани стени с цветна водоемулсионна боя (ЛАТЕКС)	м2	399,06	8,00 лв.	3 192,45 лв.
21	Трикратно боядисване на шпакловани тавани с бяла водоемулсионна боя	м2	135,78	8,00 лв.	1 086,24 лв.

22	Поставяне на подпрозоречен перваз от врачнски варовик от вътрешна страна с ширина до 15см	м	5,75	65,50 лв.	376,63 лв.
	В. Настилки и Замазки				
23	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по подове с дебелина 5см при изкъртени подове	м2	223,28	29,65 лв.	6 620,25 лв.
24	Доставка и полагане на хидроизолация обмазка на циментова основа - под настилки в мокри помещения	м2	446,56	15,55 лв.	6 944,01 лв.
25	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес (мокри помещения и кухня), вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	м2	223,28	75,62 лв.	16 884,43 лв.
26	Доставка и монтаж на чела от гранитогрес по тераси и козирки, вкл. фугиране и уплътняване със силикон	лин.м.	196,80	23,15 лв.	4 555,92 лв.
27	Доставка и полагане на цокъл от гранитогрес (мокри помещения и кухня), вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	лин.м	200,12	23,15 лв.	4 632,78 лв.
28	Доставка и полагане на саморазливна замазка 5мм под ПВЦ настилка	м2	253,15	14,42 лв.	3 650,42 лв.
29	Доставка и полагане на ПВЦ настилка с фигури по арх. Детайл, вкл. лепило	м2	253,15	45,55 лв.	11 530,98 лв.
30	Доставка и полагане на ПВЦ перваз тип холкер по детайл, вкл. лепило	лин.м.	178,94	24,30 лв.	4 348,24 лв.
31	Доставка и полагане на ПВЦ настилка по стълби, вкл. чела - размер на стъпало 162х32х15см	бр.	22,00	65,89 лв.	1 449,58 лв.
32	Доставка и монтаж на алуминиева ъглова лайсна по стълби - дължина на стъпало 162см	бр.	21,00	39,41 лв.	827,61 лв.
	Г.Покривни работи				
33	Демонтаж и монтаж на соларни панели	бр.	8,00	85,00 лв.	680,00 лв.
34	Демонтаж - на съществуваща ламарина и улуци по бордове и стрехи	лин.м	179,44	15,00 лв.	2 691,60 лв.
35	Демонтаж - на съществуващ покрив от ламарина и керемиди	м2	1 033,70	14,00 лв.	14 471,73 лв.
36	Доставка и полагане на битумен грунд за хидроизолация	м2	1 033,70	2,20 лв.	2 274,13 лв.
37	Доставка и полагане на подпокривна хидроизолация на битумна основа 1пласт, 4мм	м2	1 033,70	5,52 лв.	5 706,00 лв.
38	Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция - ребра Н=12см закрепени върху бетонов покрив	м3	24,81	397,65 лв.	9 865,17 лв.
39	Доставка и монтаж на топлоизолация от мин. Вата d=12см мин. 120кг/м3	м2	826,96	29,65 лв.	24 519,25 лв.
40	Доставка и монтаж на дървена покривна обшивка с ОСБ плоскости 15мм	м2	1 033,70	25,65 лв.	26 514,28 лв.
41	Доставка и полагане на подпокривна хидроизолация на битумна основа 1пласт,4мм	м2	1 033,70	5,52 лв.	5 706,00 лв.
42	Доставка и полагане на летви 3х4см на двойна скара	лин.м	6 202,17	1,51 лв.	9 365,28 лв.
43	Фугиране на първи ред летви с битумен фугопълнител	лин.м	4 134,78	2,00 лв.	8 269,56 лв.
44	Доставка и монтаж на бетонови керемиди	м2	1 033,70	32,62 лв.	33 719,13 лв.

45	Доставка и монтаж на хидроизолация листов материал под било	лин.м	62,34	21,22 лв.	1 322,85 лв.
46	Доставка и монтаж на бетонови капаци	лин.м	62,34	41,12 лв.	2 563,42 лв.
47	Доставка и полагане на OSB плоскости общити с поцинкована ламарина по бордове и стрехи и оформяне на чела на стрехи 30см	лин.м.	195,24	22,56 лв.	4 404,61 лв.
48	Монтаж на улуци от поцинкована ламарина ф 100	лин.м.	195,24	23,62 лв.	4 611,57 лв.
49	Доставка и обшивка с поцинкована ламарина около комини и др.	м2	30,00	41,24 лв.	1 237,20 лв.
50	Доставка и монтаж на подулучна пола с поц.ламарина 0,55 мм	м2	195,24	41,24 лв.	8 051,70 лв.
51	Доставка и монтаж на барбакан за тераси	бр.	5,00	61,24 лв.	306,20 лв.
52	Натоварване и извозване на отпадъци от покрив	м3	51,68	85,01 лв.	4 393,72 лв.
	Д. Дограми:				
54	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по приложена спецификация - 5камерна, бяла, с двоен стъклопакет нискоенергийно/бяло стъкло с дебелина 6/4мм.	м2	16,65	142,24 лв.	2 368,30 лв.
55	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви первази с ширина до 15см	м	5,75	25,52 лв.	146,74 лв.
56	Доставка и монтаж на външни врати - метални	бр.	2,00	1 500,00 лв.	3 000,00 лв.
57	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати при мокри помещения	бр.	14,00	310,52 лв.	4 347,28 лв.
	Д. Фасадни обработки:				
58	Изчукване на подкожушени мазилки по стени на АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ	м2	77,68	5,52 лв.	428,77 лв.
59	Демонтаж на топлоизолация по стени на сутерен в английски дворове	м2	108,77	4,95 лв.	538,41 лв.
60	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка по подове на АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ	м2	174,89	11,58 лв.	2 025,23 лв.
61	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 10см по дъно на английски двор	м2	174,89	17,62 лв.	3 081,56 лв.
62	Доставка и полагане на циментова замазка 10см за наклон	м2	174,89	14,56 лв.	2 546,40 лв.
63	Доставка и полагане на хидроизолационен фугопълнител по вътрешни ъгли на английски дворове	лин.м.	111,46	18,85 лв.	2 101,02 лв.
64	Доставка и обмазване с хидроизолация на циментова основа. Шпакловане по стени и подове на АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ	м2	283,66	21,54 лв.	6 110,04 лв.
65	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS 10sm с вкл. лепило, мрежа, дюбели и двукратна шпакловка.	м2	286,35	27,54 лв.	7 886,08 лв.
66	Доставка и полагане на декоративна минерална мазилка цвят и зърнометрия по мостра тип мозаечна ПО СТЕНИ АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ, вкл. грунд	м2	77,68	19,25 лв.	1 495,24 лв.
67	Доставка и полагане на декоративна силикатна мазилка цвят и зърнометрия по мостра тип мозаечна ПО ФАСАДИ, вкл. грунд	м2	286,35	19,25 лв.	5 512,24 лв.

68	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой с размери по одобрена мостра от архитекта антрацит положени на суха фуга	м2	174,89	56,42 лв.	9 867,29 лв.
69	Доставка и полагане на замазка по рампа	м2	20,34	14,56 лв.	296,15 лв.
70	Доставка и монтаж на термолющен гранит 3см настилака на рампа	м2	20,34	115,24 лв.	2 343,98 лв.
71	Доставка и монтаж на бордове d=15sm, h=5sm. на рампа	лин.м	32,34	42,25 лв.	1 366,37 лв.
72	Доставка и монтаж на облицовка от изкуствен камък по цокъл рампа	м2	12,19	110,24 лв.	1 343,83 лв.
73	Доставка и монтаж на парапет за рампа	м2	20,34	17,35 лв.	352,90 лв.
74	Демонтаж, доставка и монтаж на нов парапет по тераси и площадки H=105см	лин.м.	56,07	25,54 лв.	1 432,03 лв.
75	Демонтаж, доставка и монтаж на нов парапет по бордове H=30см	лин.м.	44,67	17,78 лв.	794,23 лв.
	Част: "ВиК"				
1	Направа на водна промивка на съществуваща дворна канализация	м'	177,000	1,00 лв.	177,00 лв.
2	Направа на изкоп в земна почва с шир. до 1,20 м и дълб. до 2,5 м – неукрепен	м3	332,00	3,50 лв.	1 162,00 лв.
3	Подравняване дъно на изкоп с дълб. 10 см за направа на пясъчна подложка	м3	15,00	12,54 лв.	188,10 лв.
4	Направа на пясъчна подложка с вис. 10 см, вкл. доставка и транспорт	м3	4,00	124,42 лв.	497,68 лв.
5	Направа на пясъчна засипка с вис. 40 см върху положени тръби, вкл. доставка и транспорт	м3	16,00	125,23 лв.	2 003,68 лв.
6	Доставка и насипване на дренажен материал с едрина на зърната от 40 до 63 мм, вкл. транспорт	м3	23,00	104,21 лв.	2 396,83 лв.
7	Извозване на земни маси с камион вкл. товарене и разтоварване	м3	43,00	2,25 лв.	96,75 лв.
8	Засипване на изкоп и трамбоване на земни маси на пластове от 0,20м до плътност 1,7т/м3	м3	293,00	21,24 лв.	6 223,32 лв.
9	Доставка и полагане в готов изкоп на полиетиленови дренажни тръби висока плътност ф110мм, вкл. транспорт	м'	146,00	6,95 лв.	1 014,70 лв.
10	Доставка и полагане в готов изкоп на PVC муфени тръби SN4 ф110, вкл. фасонни части	м'	78,00	7,44 лв.	580,32 лв.
11	Доставка и монтаж на дворен сифон с вграден пясъкоуловител,ф100	бр.	3,00	125,00 лв.	375,00 лв.
12	Доставка и монтаж на ревизионна кутия ф110мм	бр.	14,00	125,00 лв.	1 750,00 лв.
13	Доставка и полагане на геотекстилно платно с тегло 300гр/м2	м2	292,00	1,65 лв.	481,80 лв.
14	Доставка и полагане на влагозащитна мембрана	м2	258,00	2,25 лв.	580,50 лв.
15	Направа на водна промивка на дренаж	м'	146,00	2,55 лв.	372,30 лв.
	Част: "Ел"				
	I. СМР по ремонт на помещения в ОДЗ.				
1	Демонтаж на стари осветителни тела.	бр	210,00	25,00 лв.	5 250,00 лв.
2	Демонтаж на стари ключове и контакти.	бр	116,00	17,75 лв.	2 059,00 лв.
3	Демонтаж на кабели/проводници .	м	160,00	6,25 лв.	1 000,00 лв.
4	Демонтаж на метални неизползваеми ел.табла с р-ри до 1x1,5 м	бр	2,00	1 500,00 лв.	3 000,00 лв.

5	Доставка и монтаж на плафониера , бяла, кръгла,комплект с E27 крушка LED 10W ; 2700K ; IP21.	бр	93,00	25,54 лв.	2 375,22 лв.
6	Доставка и монтаж на влагозащитена плафониера , бяла, кръгла,комплект с E27 крушка LED 10W ; 2700K ; IP44.	бр	25,00	25,65 лв.	641,25 лв.
7	Доставка и монтаж на влагозащитен аплик за фасаден монтаж , комплект с E27 крушка LED 10W ; 2700K ; IP54.	бр	5,00	27,53 лв.	137,65 лв.
8	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W; 840 ; ЕПРА ; AL дв.прабол . отражател ; 600x600 мм ; за открит монтаж.	бр	12,00	35,65 лв.	427,80 лв.
9	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36W; 840 ; ЕПРА; за открит монтаж IP21.	бр	42,00	62,45 лв.	2 622,90 лв.
10	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18W; 840 ; ЕПРА ; за открит монтаж IP21.	бр	10,00	29,45 лв.	294,50 лв.
11	Доставка и монтаж на влагозащитено ЛОТ 2x36W; 840 ; ЕПРА ; поликарбонатен разсейвател; за открит монтаж IP65.	бр	23,00	35,68 лв.	820,64 лв.
12	Доставка и монтаж на специализирани осв.тела за физкултурен салон Led 50W ; IP44 с допълнителна защитна удароустойчива метална предпазна решетка.	бр	9,00	49,96 лв.	449,64 лв.
13	Доставка и монтаж на ключ, обикновен, 10A, за скрит монтаж, комплект с конзола.	бр	50,00	5,65 лв.	282,50 лв.
14	Доставка и монтаж на ключ, сериен, 10A, за скрит монтаж, комплект с конзола.	бр	4,00	9,52 лв.	38,08 лв.
15	Доставка и монтаж на ключ, девиаторен, 10A, за скрит монтаж, комплект с конзола.	бр	6,00	9,65 лв.	57,90 лв.
16	Доставка и монтаж на ключ, обикновен, 10A, влагозащитен IP44, за открит монтаж.	бр	20,00	9,48 лв.	189,60 лв.
17	Доставка и монтаж на контакт 16A; 230V ; защита от деца ; за скрит монтаж комплект със конзола.	бр	22,00	6,35 лв.	139,70 лв.
18	Доставка и монтаж на влагозащитен контакт 16A; 230V ; IP44 с капаче; за открит монтаж.	бр	9,00	4,95 лв.	44,55 лв.
19	Доставка и монтаж на влагозащитен трифазен контакт 16A; 400V ; IP44 с капаче; за открит монтаж. Комплект със щепсел.	бр	5,00	6,25 лв.	31,25 лв.
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм открито по стени на скоби.	м	50,00	2,24 лв.	112,00 лв.
21	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5 мм открито по стени на скоби.	м	50,00	2,64 лв.	132,00 лв.
22	Ремонтни дейности по направа на лампен излаз с мостов кабел ПВВ-МБ1 3x1,5 мм2 скрито под мазилка, включитгелно направа на улей в мазилка и възстановяване измазване и боядисване.	бр	10,00	36,25 лв.	362,50 лв.
23	Ремонтни дейности по направа на контактен излаз с мостов кабел ПВВ-МБ1 3x2,5 мм2 скрито под мазилка, включитгелно направа на улей в мазилка и възстановяван, е измазване и боядисване.	бр	1,00	36,25 лв.	36,25 лв.

24	Доставка и монтаж на комплект ледотопителна система за всички улуци и водоотоци на сградите, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на : захранване от ГРТ ; табло с изводи и с контролер за автоматично управление с възможност и за ръчно включване/изключване ; ледотопителен нагревателен кабел с обща дължина ~300 метра ; всички необходими датчици за влага и температура ; както и всички необходими допълнителни материали и аксесоари по оферта - инженерингова услуга.	компл.	1,00	2 500,00 лв.	2 500,00 лв.
	II. Мълниезащитна инсталация.				
1	Демонтаж на съществуващата стара мълниезащитна инсталация от покривите на ОДЗ	бр	1,00	150,00 лв.	150,00 лв.
2	Доставка и монтаж (замонолитване) на мачта 4 метра с резбови накрайник за монтаж на активен мълниеприемник и странични държачи с изолатори.	бр	1,00	986,35 лв.	986,35 лв.
3	Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие с Δt 60 µs .	бр	1,00	241,36 лв.	241,36 лв.
4	Доставка и монтаж на AL-алуминиев проводник AlMgSi 0,5 Ф 8 mm, екструдиран, полутвърд, изолиран със специална негорима изолация 1,5 mm	м	25,00	29,45 лв.	736,25 лв.
5	Доставка и монтаж на стандартни носачи за керамични керемиди.	бр	6,00	45,62 лв.	273,72 лв.
6	Доставка и монтаж на стандартни носачи за външен монтаж по фасадата на сградата.	бр	8,00	36,97 лв.	295,76 лв.
7	Доставка и монтаж на стандартна мет.кутия 10x15 см , за вграден монтаж.	бр	1,00	452,24 лв.	452,24 лв.
8	Доставка и монтаж на прав съединител (клема Ф / шина) за контролно измерване на преходното съпротивление. (монтира се в кутията по горната точка).	бр	1,00	541,24 лв.	541,24 лв.
9	Доставка и монтаж на поцинкована стоманена шина 40/4 мм	бр	6,00	26,68 лв.	160,08 лв.
10	Направа на стандартен заземител комплект от 3 бр. поц.кола Ф20/1500мм (или L профил 63/63/6 мм) и съединителна шина 40/4 мм. (Rпр<10ома) - заземител към мълниезащитната инсталация на сградата.	компл.	1,00	150,00 лв.	150,00 лв.
	III. Външно осветление и прощадкови ел.инсталации :				
1	Трасиране на кабелна линия.	м	260,00	1,24 лв.	322,40 лв.
2	Направа на кабелен изкоп с размери 0,4 / 0,8 м в почва III-та категория включително зариване, трамбоване на пластове и полагане на стандартна сигнална кабелна лента	м	260,00	4,21 лв.	1 094,60 лв.
3	Доставка и монтаж на червена гофрирана PVC тръба Ф 50 мм с теглич	м	260,00	1,54 лв.	400,40 лв.
4	Доставка и монтаж на метален парков стълб, с h=4 м ; комплект с отклонителна кабелна кутия вградена в стълба - по детайл.	бр	15,00	324,52 лв.	4 867,80 лв.

5	Доставка на осв.тяло тип парково , опална сфера ; удароустойчива, с МХЛ 70W ; IP54 и монтаж на същото на парковия стълб.	бр	15,00	224,35 лв.	3 365,25 лв.
6	Направа на заземление на метален парков стълб с единичен кол 63/63/6 мм с дължина 1,5 м и шина 2м.	бр	15,00	152,45 лв.	2 286,75 лв.
7	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5 х 4 мм2 в PVC тръба в изкоп.	м		2,59 лв.	- лв.
8	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 в парков стълб	м	90,00	2,57 лв.	231,30 лв.
9	Доставка и монтаж на апаратура за нови три извода (по схема чертеж № 2) в съществуващото главно ел.табло на ОДЗ.	компл.	1,00	658,45 лв.	658,45 лв.
10	Доставка и монтаж на ел.табло Тсц. "Сцена" - по схема чертеж № 2	бр	1,00	521,21 лв.	521,21 лв.
11	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 4 мм2 до табло Тсц "Сцена"	м	25,00	3,00 лв.	75,00 лв.
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 2,5 мм2 (от табло в сутерена до учебния светофар на площадката)	м	25,00	2,25 лв.	56,25 лв.
13	Всички необходими ел.измервания по точки I; II и III : (изолация на захранващи кабели ; импеданс Zs "фаза-защитен проводник"; преходно съпротивление на заземителите , задействане на ID) и изготвяне на протоколи от ел.лаборатория.	компл.	1,00	150,00 лв.	150,00 лв.
	ЧАСТ: "ВП"				
	А. Благоустрояване на дворно пространство				
1	Демонтаж на метална част на съществуваща ограда	лин.м	265,36	1,56 лв.	413,96 лв.
2	Демонтаж на метални врати по ограда	бр	4,00	150,00 лв.	600,00 лв.
3	Разбиване на съществуваща СТБ-конструкция на ограда	м3	139,31	154,25 лв.	21 489,18 лв.
4	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	542,21	4,25 лв.	2 304,39 лв.
5	Разбиване на асфалтова настилка	м2	1 074,97	5,24 лв.	5 632,84 лв.
6	Натоварване на натрошени строителни отпадъци, механизирано	мсм	20,00	224,00 лв.	4 480,00 лв.
7	Извозване на стара тротоарна настилка и натрошени строителни отпадъци на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	391,34	3,52 лв.	1 377,52 лв.
8	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения	бр.	32,00	55,00 лв.	1 760,00 лв.
9	Извозване на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо	бр.	1,00	155,00 лв.	155,00 лв.
10	Изкоп в земни почви	м3	972,36	3,50 лв.	3 403,27 лв.
11	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	1 361,31	9,58 лв.	13 041,32 лв.
12	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	486,18	39,65 лв.	19 277,08 лв.
13	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	486,18	9,56 лв.	4 647,89 лв.
14	Пясък	м3	150,00	31,24 лв.	4 686,00 лв.
15	Доставка на пясък от 10км	м3	150,00	9,56 лв.	1 434,00 лв.
16	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10,00	190,00 лв.	1 900,00 лв.
17	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	20,00	190,00 лв.	3 800,00 лв.
18	Доставка на земновлажен циментов разтвор	м3	49,92	124,24 лв.	6 201,54 лв.
19	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой с размери по одобрена мостра от архитекта антрацит положени на суха фуга	м2	676,03	24,52 лв.	16 576,26 лв.

20	Доставка и монтаж на градински бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	554,62	21,32 лв.	11 824,50 лв.
21	Доставка и монтаж на уличен бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/25/16см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	114,15	32,45 лв.	3 704,17 лв.
22	Доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи с размери 30/30/6см жълти положени върху на суха фуга	м2	2,88	125,52 лв.	361,50 лв.
23	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолющен гранит при вход стълби на сградата с дължина 150см, 32см /d=3см	лин.м.	9,00	62,54 лв.	562,86 лв.
24	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолющен гранит към английски двор стълби с дължина 200см 32см /d=3см	лин.м.	28,00	62,54 лв.	1 751,12 лв.
25	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолющен гранит към английски двор стълби с дължина 320см 32см /d=3см	лин.м.	19,20	62,54 лв.	1 200,77 лв.
26	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолющен гранит към английски двор стълби с дължина 125см 32см /d=3см	лин.м.	17,50	62,54 лв.	1 094,45 лв.
27	Доставка и монтаж на площадки от термолющен гранит към стълби на входове и английски двор с размери 30см 33см /d=2см	м2	30,15	115,24 лв.	3 474,49 лв.
28	Доставка и монтаж на шапки по бордове от полиран гранит при входни стълби и английски дворове 60см /d=3см	лин.м.	52,84	25,59 лв.	1 352,18 лв.
29	Доставка и монтаж на бетонова шапка по ОГРАДА с широчина 40см по одобрена мостра от архитекта	лин.м.	265,36	69,52 лв.	18 447,83 лв.
30	Доставка и полагане на каменна облицовка след одобрена мостра от архитекта ПО ЦОКЪЛ ОГРАДА, вкл. лепило и всичко необходимо за монтажа	м2	318,43	76,54 лв.	24 372,79 лв.
31	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ОГРАДА по спец.	лин.м	265,36	10,25 лв.	2 719,94 лв.
32	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ КОЛОНКИ ЗА ОГРАДА по спец.	бр.	120,00	9,52 лв.	1 142,40 лв.
33	Доставка и монтаж на метална решетъчна врата по спец. двор	бр.	1,00	121,25 лв.	121,25 лв.
34	Доставка и монтаж на метална репетъчна врата по спец. двор	бр.	1,00	121,25 лв.	121,25 лв.
35	Доставка и монтаж на метална репетъчна врата по спец. двор	бр.	1,00	121,25 лв.	121,25 лв.
36	Доставка и полагане на ударопоглъщаща, каучукова настилка	м2	374,66	45,25 лв.	16 953,37 лв.
37	Доставка и полагане на изкуствена трева за игрище	м2	204,50	29,54 лв.	6 040,93 лв.
38	Доставка и полагане на първи битумен разлив	м2	300,50	2,70 лв.	811,35 лв.
39	Биндер с асфалтобетон за изравнителен пласт	т	36,06	295,65 лв.	10 661,14 лв.
40	Втори битумен разлив	м2	300,50	2,70 лв.	811,35 лв.
41	Доставка и поладане на плътен асфалтобетон 4см	м2	300,50	62,53 лв.	18 790,27 лв.
42	Доставка на обогатена с хумус почва	м3	200,30	15,65 лв.	3 134,68 лв.
43	Разнасяне на почва	мсм	10,00	150,00 лв.	1 500,00 лв.
44	Затревяване	м2	2 002,99	5,00 лв.	10 014,95 лв.
	Преустройство рампа:				

45	Изкопи	m3	10,00	3,50 лв.	35,00 лв.
46	Кофражи	m2	250,00	27,00 лв.	6 750,00 лв.
47	Бетон B25(C20/25 S3)	m3	40,00	145,00 лв.	5 800,00 лв.
48	Армировка - Стомана AIII (N) - (S500)	kg	2 400,00	2,00 лв.	4 800,00 лв.
49	Готови сандвич панели	m2	16,00	125,00 лв.	2 000,00 лв.
50	Химически анкерирани армировъчни пръти	бр.	230,00	5,50 лв.	1 265,00 лв.
51	Разбиване на бетон (съществуваща конструкция)	m3	5,00	125,00 лв.	625,00 лв.
	Външни Площадки:				
52	Изкопи	m3	350,00	3,50 лв.	1 225,00 лв.
53	Трамбована баластра	m3	210,00	28,00 лв.	5 880,00 лв.
54	PVC фолио	m2	750,00	2,00 лв.	1 500,00 лв.
55	Бетон - C30/37 S3 (XC4)	m3	140,00	149,00 лв.	20 860,00 лв.
56	Армировка - Двойни заварени мрежи N8/20 - (S500)	kg	6 900,00	1,75 лв.	12 075,00 лв.
57	Фуги	m'	60,00	9,95 лв.	597,00 лв.
	Ограда:				
58	Изкопи	m3	120,00	3,50 лв.	420,00 лв.
59	Кофражи	m2	500,00	27,00 лв.	13 500,00 лв.
60	Подложен Бетон B10(C8/10)	m3	10,00	125,00 лв.	1 250,00 лв.
61	Бетон B25(C20/25 S3)	m3	150,00	145,00 лв.	21 750,00 лв.
62	Армировка - Стомана AIII (N) - (S500)	kg	5 760,00	2,00 лв.	11 520,00 лв.
63	**Паркоустройство и благоустройсво**				
64	Засаждане на широколистни видове в дупка с размер 80/80/80см	бр.	11,00	6,00 лв.	66,00 лв.
65	Внасяне на оборска тор в дъното на дупката - 10кг/бр. Фиданка	кг.	1 100,00	1,50 лв.	1 650,00 лв.
66	Поставяне на укрепителни колове по 2бр. на фиданка	бр.	22,00	2,00 лв.	44,00 лв.
67	Засаждане на храсти	бр.	1 103,00	10,23 лв.	11 283,69 лв.
68	Внасяне на оборска тор 1кг/бр. храст	кг.	1 103,00	1,50 лв.	1 654,50 лв.
69	Изграждане на тревни площи	м2	1 986,00	5,21 лв.	10 347,06 лв.
70	Внасяне на приблизително 20см. Разбухнатпочвен слой	м3	400,00	2,52 лв.	1 008,00 лв.
71	Засяване на тревно семе приблизително по 25гр/м2	кг.	50,00	5,00 лв.	250,00 лв.
72	Внасяне на амониева силитра приблизително по 20гр/м2	кг.	40,00	1,25 лв.	50,00 лв.
			Обща стойност СМР в лева без ДДС		**787 750,49 лв.**

непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на СМР без вкл. ДДС	39 387,52 лв.

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	единична цена без вкл. ДДС	обща цена без вкл. ДДС
Част: АС					
53	Външно фасадно скеле - доставка, монтаж и демонтаж	м2	1 440,00	4,25 лв.	6 120,00 лв.
			Обща стойност в лева без ДДС		**6 120,00 лв.**

Обща стойност (СМР + Непредвидени разходи + Скеле) в лева без ДДС		833 258,01 лв.
20% ДДС		166 651,60 лв.
(СМР + Непредвидени разходи + Скеле) в лева с вкл. ДДС:		**999 909,62 лв.**

заличава се, съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД